

南通煌升石材有限公司
新建年加工 10 万平方米石材项目
竣工环境保护验收意见

2020 年 11 月 14 日，南通煌升石材有限公司根据《南通煌升石材有限公司新建年加工 10 万平方米石材项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目场地位于如皋市长江镇钻石路 8 号。

本项目建设规模为年加工 10 万平方米石材项目。

项目建设内容主要为年加工 10 万平方米石材。

（二）建设过程及环保审批情况

南通煌升石材有限公司委托南通澜毓环保技术服务有限公司编制了项目环境影响报告表。2020 年 7 月 22 日本项目取得了《市行政审批局关于对南通煌升石材有限公司新建年加工 10 平方米石材项目环境影响报告表的批复》（皋行审环表复[2020]154 号）。

项目于 2020 年 8 月开工建设，2020 年 9 月 22 日完成施工。

项目从立项至今未收到环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

项目实际总投资为 2050 万元，其中环保投资 22 万元，占总投资的 1.073%。

（四）验收范围

本次验收范围为年加工 10 万平方米石材。

二、工程变动情况

项目建设内容与环评及环评批复基本一致，原环评中危废仓库位于生产车间内西北角，一般固废堆场位于生产车间内，现重新建设危废仓库，位于生产车间西北侧，一般固废堆场位于生产车间外，不新增粉尘排放量，不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目生产废水主要是切割废水、仿形废水、湿磨废水、湿式除尘设备废水等，生产废水经厂区废水处理系统沉淀过滤处理后循环使用，不外排。生活污水经化粪池预处理后由市政污水管网接入如皋市富港水处理有限公司处理，尾水排入中心河。食堂废水经隔油池预处理后由市政污水管网接入如皋市富港水处理有限公司处理，尾水排入中心河。

（二）废气

本项目废气主要为切割粉尘、仿形粉尘、湿磨粉尘、干磨粉尘和食堂油烟。切割、仿形和湿磨过程采用带水作业的方式，粉尘在车间内以无组织形式排放；干磨工序产生的粉尘经湿式除尘设备处理后在车间内以无组织形式排放；食堂油烟经过高效油烟净化器处理后楼顶高空排放。

（三）噪声

本项目噪声源主要来自红外线切割机、手动磨边机、手动切割机等设备，其噪声声级在85~95dB(A)之间，已选用先进的低噪声设备，增强厂房的密闭性，合理布置厂区总平面图，强对企业操作人员的业务管理，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，高噪声源

尽量远离厂界，并采取隔声、减震、加强绿化等综合治理措施。

（四）固体废物

本项目产生的一般固废主要为边角料、不合格产品、废机油、废润滑油、含油废抹布和手套、废油桶、生活垃圾、餐厨垃圾、废油脂和污泥（含石料渣）。边角料和污泥（含石料渣）由建设单位收集后外售综合利用，生活垃圾和含油废抹布和手套由建设单位收集后交由环卫清运；废润滑油、废机油和废油桶由建设单位收集后委托南通九洲环保科技有限公司处置；餐厨垃圾和废油脂由建设单位收集后委托获得许可的单位处置。本项目固废统一收集、分类存放。采用以上处置措施后，固废全部得到妥善处置，不会产生二次污染。

（五）辐射

本项目不涉及辐射。

（六）其他环境保护设施

无。

四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

1. 废水治理设施

根据监测单位出具的废水监测报告，生活污水水质符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准。

2. 废气治理设施

根据监测单位出具的废气监测报告，无组织废气中颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。油烟排放符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准。

3.厂界噪声治理设施

根据监测单位出具的废气监测报告显示项目噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

4.固体废物治理设施

项目中边角料和污泥由建设单位收集后外售综合利用；生活垃圾和含油废抹布和手套由建设单位收集后交由环卫清运；餐厨垃圾和废油脂由建设单位收集后委托获得许可的单位处置；废机油、废润滑油、和废油桶均委托南通九洲环保科技有限公司处置。

5.辐射防护设施

本项目不涉及辐射。

（二）污染物排放情况

1.废水

项目运营期实际排放废水 832t/a，废水污染物实际排放总量满足总量控制要求。

2.废气

项目运营期无组织废气污染物实际排放量满足总量控制要求。

3.厂界噪声

项目运营期厂界噪声可达标排放。

4.固体废物

项目运营期边角料和污泥由建设单位收集后外售综合利用；生活垃圾和废劳保用品由建设单位收集后交由环卫清运；餐厨垃圾和废油脂由建设单位收集后委托获得许可的单位处置；废机油、废润滑油、废油桶均委托南通九洲环保科技有限公司处置。

5.辐射

项目不涉及辐射。

6.污染物排放总量

项目运营期废水污染排放总量为：废水量 832t/a，COD 0.057408t/a，SS0.033696t/a，氨氮 0.009984t/a，总磷 0.000978t/a，总氮 0.014477t/a，实际排放量满足总量控制要求。固废均得到有效的处理处置，可以实现零排放。

五、工程建设对环境的影响

根据监测报告显示本项目废气、废水、噪声达标排放，固废实现“零排放”。

六、验收结论

南通煌升石材有限公司新建年加工 10 万平方米石材项目已按环境影响报告表及其审批部门审批要求建设完成，项目运营期废水、废气、噪声、固体废物均能按照环评结论及批复要求进行处置并达标排放；项目建设符合国家环保法律法规，未受到过行政处罚；验收监测报告的基础资料翔实，数据准确，内容齐全，结论正确。

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》逐一对照核查，未发现《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》所列不得提出验收合格意见的情形，此外我单位已按照专家评审会意见整改完毕，据此，我单位提出本建设项目环境保护验收合格。

七、后续要求

- 1、加强废气处理设施维护；确保生产废水循环使用。
- 2、进一步加强一般固废、危险废物暂存场所的建设；完善初期雨水池等环境应急措施。
- 3、按照污染源自行监测规范要求，制定监测计划，落实监测事项。

八、验收人员信息

验收工作组人员信息（附后）。



竣工环境保护验收会议专家签到表

时间: 2020年11月14日

[illegible]

南通煌升石材有限公司
新建年加工10万平方米石材项目
竣工环境保护验收会议签到表

时间: 2020 年 11 月 14 日

序号	姓名	单位/住址	职务(职称)	联系电话
	李峰	如皋市长江镇钻石路8号	负责人	13501814588
	李燕	南通煌升石材有限公司	材料员/质检	15800670819
	卢达升	南通煌升石材有限公司	厂长	13506968886
	李树成	江苏省如皋市长江镇钻石路8号	/	1360224498
	朱建云	江苏省如皋市长江镇钻石路8号	/	15862824837
			/	